

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.



TŪKST. EUR.

Directore
Ligita Makiejevičienė

[Signature]

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

SĄMATA

UAB RDA statyba

Statinių grupė

2022-10-06 Žemaičių Kalvarijos kultūros centras

Statiny

1 Plungės r. Žemaičių Kalvarija, Gardų a. g.9

Žiniaraštis

1 Bendrastatybiniai darbai

Suma žiniaraščiui 40161.51 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymas						
1 R6-4		Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, m3 be plytų atrinkimo k8=1.17		2.450	105.29	257.96
2 R5-57		Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0.2125	421.58	89.59
3 R13-5		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	37.206	7.56	281.28
4 N46-185		Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, išlaužiant mūrą	100m2	0.03672	3641.20	133.70
5 R19-51		Plautuvių nuėmimas	vnt	2.000	18.68	37.36
6 R19-55		Trapo nuėmimas	vnt	1.000	11.12	11.12
Skyriuje 1						811.01
2 Sienos						
1 R14-225-1		Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	1.336	224.24	299.58
2 N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1.7081	130.95	223.68
3 N15-76-2		Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) k8=1.12	100m2	1.7081	1844.12	3149.94
4 F9-5		Lengvų metalo profilių tvirtinimas prie paviršių	100m	2.820	657.74	1854.83
5 N10P-0503		Sienų karkasų apkalimas statybinėmis gipskartonio plokštėmis tolesnei apdailai	100m2	0.3998	1109.17	443.45
6 N15P-0119		Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles, kai siūlės glaistomos dviem sluoksniais (100 m2 gipskartonio plokščių)	100m2	0.3998	319.52	127.74
7 N15P-0101		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	2.1079	1302.88	2746.34
8 N15P-0101		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	2.1079	784.11	1652.83
9 N15P-0204		Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	2.1079	244.83	516.08
10 N15P-0701		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	2.1079	295.02	621.87
11 N15P-0701		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	2.1079	277.65	585.26
12 N15P-0301		Sienų vidinių paviršių aptaisymas	m2	3.500	82.50	288.75

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm , plytelės plotas iki 0,012 m2				
		Skyriuje 2				12510.35
	3 Lubos					
1 F15-1-10		"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	62.030	41.85	2595.96
		Skyriuje 3				2595.96
	4 Grindys					
1 N11-54-6		Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu	100m2	0.6203	760.81	471.93
2 N11P-0404		Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 5.00 mm)	100m2	0.2125	980.70	208.40
3 N12P-0302		Denginių betoninių pagrindų gruntavimas rankiniu būdu k8=1.14,k9=1.15	100m2	0.6203	210.69	130.69
4 N15P-0109		Betoninių grindų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.6203	550.99	341.78
5 N11-145-2		Linoleumo danga, klijuojant ir sulydant vienos spalvos dangą bei užklijuojant ant sienos (vietoj grindjuosčių)	100m2	0.6203	4181.78	2593.96
6 R14-210		Laiptų maršų ir aikštelių šoninių paviršių dažymas aliejiniais dažais	m2	4.830	11.07	53.47
		Skyriuje 4				3800.23
	5 Langai,durys					
1 N46-181		Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100m2	0.1997	3816.29	762.11
2 N2P-0103		Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose , kai langų blokų plotas daugiau 1m2 iki 2 m2	m2	8.5608	188.07	1610.03
3 N2P-0106		Pastiko langų blokų su nevarstomomis sąvaromis montavimas medinėse sienose , kai langų blokų plotas daugiau 1m2 iki 2 m2	m2	11.4144	180.40	2059.16
4 R62P-3405		Keičiamų langų vidaus palangių montavimas , kai palangių lentos cemento-drožlių plokščių	100m	0.1218	3888.83	473.66
5 N12-144-7		Palangių nuolajų tvirtinimas	m	12.180	8.74	106.45
6 R61P-3401		Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus durys) (m2 bloko	m2	7.560	500.80	3786.04
		Skyriuje 5				8797.45
	6 Elektrotechnika					
1 N21P-0706		Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (su žeminančiais transformatoriais)	vnt.	15.000	75.65	1134.75
2 N21P-0327		Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjuvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	1.500	452.15	678.23
3 N21P-0315		Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	0.850	224.64	190.94
4 N21-205		Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.300	1180.42	354.13
5 N21-198		Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.030	1180.42	35.41
6 N21-202		Perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.040	1416.18	56.65
		Skyriuje 6				2450.11
	7 Baldai					
1 N10-160		Spintų ir antresolių sienučių iš skydų	m2	5.600	397.54	2226.22

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

įrengimas (m2 iškloto paviršiaus)

Skysčiuje	7	2226.22
Žiniaraštyje	1	33191.33
Pridėtinės vertės mokestis	21.00%	6970.18
Iš viso žiniaraštyje	1	40161.51

Sudarė: J.Makiejevas atest Nr.37652